

Príloha č.1

Odberateľ: Mesto Dunajská Streda

Projektant:

Dodávateľ:

Výmena okien vo veľkej telocvični pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00	0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	0,00	0,00	0,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	0,00	0,00	0,00
784 - Maľby spolu :	0,00	0,00	0,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00	0,00	0,00
Rozpočet celkom :	0,00	0,00	0,00

Príloha č.1

VÝKAZ VÝMER

Odberteľ: Mesto Dunajská Streda

Projektant:

Dodávateľ:

Výmena okien vo veľkej telocvični pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Stredě

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	207,040	m		
2	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	62,112	m ²		
3	011	61246-5111	Príprava podkl., pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne do hr.2 mm	62,112	m ²		
4	011	62242-1144	Omietka vonk. ostenia vápenná	48,926	m ²		
5	011	62246-6111	Príprava podkladu, pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne do hr.2 mm	48,926	m ²		
6	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	47,150	m		
7	MAT	345 7202009	Parapet vonkajší š. do 300 mm	47,150	m		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	350,000	m ²		
9	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	350,000	m ²		
10	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	350,000	m ²		
11	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,105	t		
12	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	4,210	t		
13	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	2,105	t		
14	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	42,100	t		
15	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt do 10 m	2,105	t		
16	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	21,050	t		
17	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	2,105	t		
18	272	97913-1410	Poplatok za ulož.stav.sute na urč.sklád. -"O"-osLodpad	2,105	t		
19	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,166	t		

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remasia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

20	767	76711-1110	Demontáž starých výplní otvorov	207,040	bm		
21	767	76711-1140	Montáž plastových výplní otvorov	207,040	bm		
22	MAT	611 431360	Plastové okno 2400x2460 OS,S,F,F	7,000	kus		
23	MAT	611 431370	Plastové okno 2400x2460 S,S,F,F + pákové ovl.	3,000	kus		
24	MAT	611 431380	Plastová výplň 750x2430	8,000	kus		
25	MAT	611 431390	Plastové okno 2450x1460 OS,F	4,000	kus		
26	MAT	611 431400	Plastová výplň 750x1460	3,000	kus		
27	MAT	611 431410	Plastové okno 2550x1460 OS,F	2,000	kus		
28	767	76799-5101	Predĺženie a montáž stavebných doplnk. konštrukcii - oceľové rámy	526,145	kg		
29	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov - oceľové rámy	526,145	kg		
30	MAT	005 721900	Oceľový rám 2750x1660 vrát. náterov	1,000	ks		
31	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	217,288	%		

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

784 - Malby

32	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	62,112	m2		
33	784	78442-2271	Malba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	62,112	m2		

784 - Malby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :