

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia plochých striech MŠ Komenského v Dunajskej Strede Pavilón 1, 2 a 3	JKSO	
Objednávateľ	Mesto Dunajská Streda	EČO	
Projektant		Miesto	Dunajská Streda
Zhotoviteľ		IČO	
Spracoval		IČ DPH	
Rozpočet číslo		Dňa	
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Klimatické vplyvy		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 54 988,67			
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa			
								27 Kľzavá doložka			
								28 Zvýhodnenie			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia plochých striech MŠ Komenského v Dunajskej Strede

Objekt: Pavilón 1

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

1	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	182,000		
2	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá s príslušenstvom, alebo iný technický ekvivalent	m2	200,000		
3	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	182,000		
4	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300, alebo iný technický ekvivalent	m2	200,000		
5	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	182,000		
6	712331105	Výmena vetrací kominek	ks	15,000		
7	71233110	Výmena podpera PV21 - bleskozvod	ks	44,000		

764 Konštrukcie klampiarske

8	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm	m	54,000		
9	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	54,000		
10	764430230	Oplechovanie atík z pozinkovaného pogumovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	54,000		
11	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm	m	54,000		
12	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm	m	13,500		
13	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm	m	13,500		

Celkom

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia plochých striech MŠ Komenského v Dunajskej Strede

Objekt: Pavilón 2

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

1	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	182,000		
2	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá s príslušenstvom, alebo iný technický ekvivalent	m2	200,000		
3	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	182,000		
4	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300, alebo iný technický ekvivalent	m2	200,000		
5	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	182,000		
6	712331105	Výmena vetrací kominek	ks	18,000		
7	712331110	Výmena podpera PV21 - bleskozvod	ks	44,000		

764 Konštrukcie klampiarske

8	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, obliúkových, do 30° rš 250 a 330 mm	m	54,000		
9	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	54,000		
10	764430230	Oplechovanie atík z pozinkovaného pogumovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	54,000		
11	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm	m	54,000		
12	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm	m	13,500		
13	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm	m	13,500		

Celkom

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia plochých striech MŠ Komenského v Dunajskej Strede

Objekt: Pavllón 3

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

1	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	210,000		
2	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá s príslušenstvom, alebo iný technický ekvivalent	m2	243,000		
3	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	210,000		
4	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300, alebo iný technický ekvivalent	m2	243,000		
5	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	210,000		
6	712331105	Výmena vetrací komínek	ks	24,000		
7	71233110	Výmena podpera PV21 - bieskozvod	ks	42,000		

764 Konštrukcie klampiarske

8	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúčkových, do 30° rš 250 a 330 mm	m	54,200		
9	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	54,200		
10	764430230	Oplechovanie atík z pozinkovaného pogumovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	54,200		
11	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm	m	54,200		
12	764451202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	13,500		
13	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm	m	13,500		

Celkom