

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie verejného osvetlenia na Jantárovej ulici	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Dunejská Streda	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0		0		0	

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4		11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 19 209,97
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

VÝKAZ VÝMER

Príloha č.1

Stavba: Rozšírenie verejného osvetlenia na Jantárovej ulici

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,500		
2	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,500		
3	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,500		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

4	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	22,000		
5	2830127500	Zmršťovacie bužirky čierne 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	13,200		
6	2830128500	Zmršťovacie bužirky hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks	6,600		
7	2830132000	Zmršťovacie bužirky zelenožlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	6,600		
8	2830185500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	22,000		
9	210202010-1	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC na výložník	ks	10,000		
10	3470412800	Zdroj 36 W	ks	10,000		
11	3480148601	Svietidlo ALTRA 36 W	ks	10,000		
12	210204011-2	Osvetľovací stožiar - oceťový do dĺžky 12 m	ks	10,000		
13	3160116203	Stožiar OSK 60/80/3 (v 8 m)	ks	10,000		
14	210204203	Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy	ks	10,000		
15	3450662101	vzbroj.stoz.jednoclank.721-E27	ks	10,000		
16	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	250,000		
17	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	24,000		
18	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	24,000		
19	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	235,500		
20	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	150,000		
21	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	92,400		
22	3540406800	HR-Svorka SS	ks	50,000		
23	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	40,000		
24	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	40,000		
25	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	20,000		
26	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	20,000		
27	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	70,000		
28	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	70,000		
29	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	420,000		
30	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	420,000		
31	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	300,000		
32	210999007	Likvidácia nebezpečného odpadu	t	5,000		
33	210999008	Ostatné dopredu nepredvídané práce	h	16,000		
34	212100010	Spojka káblová zmrašťiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 1 do 4x16 - 25 mm2	ks	2,000		
35	3450533200	Spojka SVCZ 25	ks	2,000		
36	3450550080	Spojka Al 25 mm2 d 7 mm AT25	ks	8,000		
37	Doprava	Doprava	%	96,951		
38	MP	Prenájom montážnej plošiny	%	96,951		
39	PM	Podružný materiál	%	68,722		
40	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	96,951		
41	ZS	Zariadenie staveniska	%	96,951		

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

42	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	km	0,352		
----	-----------	--	----	-------	--	--

VÝKAZ VÝMER

Príloha č.1

Stavba: Rozšírenie verejného osvetlenia na Jantárovej ulici

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,176		
44	5839500800	Značka meračská povrch m 1 I/1	ks	3,520		
45	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	84,000		
46	460050703	Výkop jamy pre stĺžiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	ks	10,000		
47	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m ³	5,500		
48	5893232300	C 12/15 PCSP DO 22MM ZP 10-60MM	m ³	5,500		
49	6051019200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť II 13-15x60-130	m ³	0,660		
50	9990000000	Ostatný materiál	sk	110,000		
51	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne	m ³	3,500		
52	460200166	Hĺbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	352,000		
53	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m ³	113,000		
54	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	113,000		
55	460420305	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	352,000		
56	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	49,280		
57	5961046501	Poklop PVC 1 m	ks	352,000		
58	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	352,000		
59	2830002000	Fólia červená v m	m	352,000		
60	460510035	Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 63 bez zemných prác	m	30,000		
61	2861133602	Rúra FXKV 63	m	30,000		
62	460510035-1	Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 110 bez zemných prác	m	20,000		
63	2861133606	Rúra FXKVR 90	m	20,000		
64	460510103	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z oceľových rúr do D 220 mm	m	10,000		
65	1422121100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 194 hrúbka 5,6 mm	m	10,000		
66	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m ³	2,000		
67	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m ³	2,000		
68	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	141,000		
69	Doprava	Doprava	%	69,678		
70	PM	Podružný materiál	%	26,028		
71	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	69,678		
72	ZS	Zariadenie staveniska	%	69,678		

95-M

Revízie

73	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000		
74	950101008	Geodetické zameranie	m	352,000		
75	950101008-2	Projekčné práce + vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	ks	1,000		
76	950101016	Zaistenie odstavky el. energie	ks	1,000		
77	950101050	Vytýčenie inžinierskych sietí	ks	1,000		
78	Doprava	Doprava	%	32,778		
79	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	32,778		

Celkom